



Gemeinde Seon

Neubau Doppelkindergarten

Raumprogramm Entwurf

Stand 20.12.18

Pos	Raum	Lage / Kommentar	Stk neu	m2	Summe	Höhe Ok-Ok	Volumen
● Zugang Parkierung							
10	Zufahrt	Vie Kirchtalstrasse, Flurweg	1				
13	Anlieferung	Wie Zufahrt, für Lieferwagen	1				
11	Parkplätze Autos	Autos Kindergartenlehrpersonen	2				
12	Gedeckte Veloabstellplätze	Velos Motorräder Lehrpersonen	6				
T1	Zugang Parkierung						
● Kindergarten							
50	Gedeckter Vorplatz		2	20	40	3.6	144
51	Garderoben	Ausgang aus Kindergarten via Garderoben, nutzbar als Gruppenraum	2	20	40	3.6	144
52	Kindergartenraum	Gemäss Beschrieb im Programmtext	2	100	200	3.6	720
53	Gruppenraum Kindergarten	flexibel abtrennbar von Kindergartenraum	2	25	50	3.6	180
54	Multifunktionsraum mit Küche	Für beide Kindergärten nutzbar	1	35	35	3.6	126
55	Lehrerarbeitsraum	für 2 Arbeitsplätze, ist zugleich Infrastrukturraum	1	12	12	3.6	43
56	Materialraum	Direkt an Abteilung angegliedert	2	10	20	3.6	72
57	Toiletten Kinder	2 Toiletten, M / B	2	6	12	3.6	43
58	Toiletten Lehrpersonen	auch IV-WC, mit Dusche für Lehrpersonen	1	8	8	3.6	29
T5	Total Kindergarten			236	417		1'501

	Raum	Lage / Kommentar	Stk neu	m2	Summe	Höhe Ok-Ok	Volumen
	Technikräume						
73	Hauswart / Putzraum		1	6	6	3.6	22
76	Infrastruktur / Technik		1	12	12	3.6	43
78	Zusätzlicher Kellerraum		0	0	0	3.6	0
T7	Technische Räume				18		65

	Aussenbereich						
81	Aussengeräteraum	Zu Pausenplatz für Spielmaterial	1	10	10	3	30
82	Trockenplatz		2	50	100		
83	Gedeckte Aussenfläche	räumlich gegliedert	2	18	35		
84	Rasenplatz		2	100	200		
T8	Umgebung						30

	Zusammenstellung						
10	Zufahrt						
20	Kindergärten				417		1'501
70	Technik				18		65
80	Aussenbereich						30

T1	Nutzflächen / Nettovolumen	1.0	m2	435	m3	1'596
T2	Bruttoflächen / Bruttovolumen	1.5	m2	653	m3	2'394